



导线拉出, 接到电控箱内接地排上.
对地阻抗应小于100Ω以下

附图七、机器地基图

- 注:
- 1、机器重量: 约1.5吨;
 - 2、地基耐力: 7TON/m² 以上;
 - 3、水平度: 1/1000以内;
 - 4、中间采用钢筋混凝土整体浇筑, 在钢筋混凝土中间留一个坑, 四周留250mm宽沟槽填减震黄沙;
 - 5、以前传图有误, 请按此图施工。